



ORÇAMENTO ANALÍTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

TRECHO: final asfalto existente 700 m em direção a linha Bento

LOCALIZAÇÃO: LINHA BENTO, SANTA TEREZA-RS

ORÇAMENTO: GLOBAL

VALOR: R\$

376.695,38

		Valores relativos a 01 unidade				
Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades	Custo Unitário R\$	Valor em R\$	Valor Total em R\$
1.0	TERRAPLENAGEM					96187,38
1.1	Escavação, carga e transp. de mat. de 3ª Cat. DMT até 1,0 km	m3	2.091,03	R\$ 46,00	96187,38	
	Uso fogo controlado onde for necessário					
2.0	PAVIMENTAÇÃO					254268,00
2.1	Regularização do Subleito	ml	4.900,00	R\$ 2,00	9800,00	
2.2	Brita anti-intrusiva	mi	147,00	R\$ -	0,00	
2.3	Sub-base e Base de brita graduada (20 cm)	mi	896,00	R\$ 125,00	112000,00	
2.4	Imprimação da base com CM-30 (1,3 l/ml)	ml	4.340,00	R\$ 4,20	18228,00	
2.5	Pintura de ligação com Emulsão Asfáltica RR-1C	ml	4.200,00	R\$ 2,00	8400,00	
2.6	Revestimento asfáltico em CBUQ (e = 4,0 cm)	mi	168,00	R\$ 630,00	105840,00	
3.0	DRENAGEM					26240,00
3.1	Sarjeta Triangular de Concreto STC 04	m	820,00	R\$ 32,00	26240,00	
TOTALS					376695,38	376.695,38

DATA: Santa Tereza, 09 de maio de 2012

Obs 1: demais serviços de terraplenagem serão realizados pela prefeitura de Santa Tereza

Obs 2: Brita anti-intrusiva será fornecida pela prefeitura de Santa Tereza

Diogo Segabinazzi Siqueira
Prefeito Municipal

Márcio André Cella
Eng. Civil CREA RS 085465-D