



ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
AV. ITÁLIA, 474, SANTA TEREZA-RS



Prefeitura de

SANTA TEREZA

Administração 2013 | 2016

AQUI O FUTURO É PRESENTE

arquivo 536

Obra Construção rampa e laje ente blocos 1 e 2
Local Rua Cesare Appiani, Santa Tereza-RS
ESCOLA Municipal de Educação Infantil Descobrindo Caminhos
Orçamento global - ANEXO VI

Item	Descrição	Unid.	Qtde	mat valor	mão obra valor	total material	total mão obra	Total geral
1.0	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	PLACA DE OBRA PINTADA/ FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	1,50	M2	235,00	28,90	352,50	43,35	395,85
1.2	RETIRADA DE PLACAS E E ESTRUTURA DE FERRO	45,59	M2	8,20	22,40	373,84	1.021,22	1.395,06
1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL	30,00	M3	0,00	26,50	0,00	795,00	795,00
2.0	FUNDAÇÃO-SAPATAS							
2.1	CONCRETO USINADO 20 Mpa BASE COM BOMBEAMENTO	3,60	M3	550,00	410,00	1.980,00	1.476,00	3.456,00
2.2	FORMA COMPENSADA CHAPA RESINADA 970mm	7,20	M2	32,40	17,20	233,28	123,84	357,12
2.3	ARMADURA CA-50 10MM	12,96	KG	7,90	5,80	102,38	75,17	177,55
3.0	LAJE E VIGA LATERAL PILARES E CORTINA							
3.1	FORMA GUIAS DE PINHO LAJE E VIGAS	62,40	M2	23,00	36,00	1.435,20	2.246,40	3.681,60
3.2	CONCRETO USINADO 20MPa PISO E CORTINA E BOMBEAMENTO	4,84	M3	550,00	410,00	2.662,00	1.984,40	4.646,40
3.3	CONCRETO USINADO 20MPa VIGA LATERAL E PILARES COM BOMBEAMENTO	4,23	M3	550,00	410,00	2.326,50	1.734,30	4.060,80
3.4	ARMADURA CA 50 12.50mm	96,00	KG	7,90	5,80	758,40	556,80	1.315,20
3.5	ARMADURA CA 50 10.0mm	62,00	KG	7,90	5,80	489,80	359,60	849,40
3.6	ARMADURA CA 50 5.0mm	192,00	KG	7,90	5,80	1.516,80	1.113,60	2.630,40
4.0	IMPERMEABILIZAÇÕES							
4.1	IMPERMEAB. DE SUPERFIC LAJE E RAMOA COM NECANOL OU IGOL A-3 DEM.	38,24	M2	8,80	7,40	336,51	282,98	619,49
5.0	PAVIMENTAÇÃO							
5.1	REATERRO COM MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA (ROCHA) -MANUAL	14,00	M3	30,00	75,00	420,00	1.050,00	1.470,00
5.2	LASTRO BRITA COMPACTADO	5,00	M3	68,40	38,90	342,00	194,50	536,50
5.3	CONTRAPISO COM. ARMADO 10CM 250 ci/m3 ferro. 5.0 c/ 15cm	14,00	M2	58,95	24,55	825,30	343,70	1.169,00
5.4	PISO CERAMICO PI-IV (40x40) arg. Ca-ar (1:5) 10% ci-3cm	38,24	M2	39,80	29,90	1.521,95	1.143,38	2.665,33
6.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA							
6.1	INSTALAÇÃO DE RALO SECO	3,00	UNID	8,20	7,81	24,60	23,43	48,03
6.2	TUBULAÇÃO PLUVIAL	7,30	M	8,13	7,81	59,35	57,01	116,36
7.0	ESTRUTURA DE FERRO							
7.1	RECOLOCAÇÃO ESTRUTURA DE FERRO MONTADA FIXADA NA PAREDE	7,30	M2	38,90	32,50	283,97	237,25	521,22
7.2	CORRIMÃO DE FERRO PINTADO	4,00	M	644,00	26,70	2.576,00	106,80	2.682,80
8.0	SERVIÇOS FINAIS							

8.1	REMOÇÃO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DE DENTRO DA OBRA	38,24	M2	7,90	14,50	302,10	554,48	856,58
	Total geral					R\$ 18.922,48	R\$ 15.523,20	R\$ 34.445,68

Santa Tereza, 12 de dezembro de 2013

Diogo Segabinazzi Siqueira
 Prefeito Municipal

,

Márcio André Cella
 Eng, Civil CREA 85465-D

